

远洋城

南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系
统升级改造项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：南宁市卫生学校



(单位盖章)

造价咨询人：广西洋城工程项目管理有限公司



(单位盖章)

2026年04月03日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2016J02

封-1



扫描全能王 创建

南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系
统升级改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 77079.65元

(大写): 柒万柒仟零柒拾玖元陆角伍分

招标人: 南宁市卫生学校
(单位盖章)



造价咨询人: 广西洋城工程项目管理有
限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 曾伟
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: 陈
(签字或盖章)



编制人: 晏雨洁
B2124 造价工程师 742
广西洋城工程项目管理
有限公司
有效期至: 2029年07月03日



复核人: 谭宾
B11174500001650
广西洋城工程项目管理
有限公司
有效期至: 2029年07月09日



编制时间: 2026年04月03日

复核时间: 2026年04月03日



总 说 明

工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第1页 共1页

1. 工程概况:

项目名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

建设地点:南宁市

建设单位:南宁市卫生学校

项目简介:本装修项目位于南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室部分室内区域。

2. 编制依据:

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;

(2) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额;

(3) 2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及费用定额;

(4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号);

(5) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号文);

(6) 材料信息价按2026年《南宁市建设工程造价信息》第1期上半期公布的(除税价格)计取,对于工程信息没有发布价格信息的材料市场询价。

(7) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》(桂建价(2024)2号)。

3. 其他说明:

(1) 取费率取中限值;

(2) 本工程采用增值税一般计税法计价;

(3) 垃圾外运增运暂按14KM计取,结算按实际运距计取;

(4) 安全生产责任保险费暂估金额为153.85元(大写:壹佰伍拾叁元捌角伍分),计入本次招标控制价,工程结算时,由发承包双方根据桂建发(2023)6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

表-01



扫描全能王 创建

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项
目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	428.84	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	81.93	
2.1	其中:安全文明施工费	14.37	
3	其他项目费用合计	1.02	
4	建筑安装工程费=1+2+3	511.79	
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	52063.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4858.68	
2.1	其中:安全文明施工费	1889.01	
3	其他项目费用合计	113.84	
4	建筑安装工程费=1+2+3	57035.98	
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15100.71	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	887.41	
2.1	其中:安全文明施工费	402.34	
3	其他项目费用合计	31.98	
4	建筑安装工程费=1+2+3	16020.10	
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3274.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	230.65	
2.1	其中:安全文明施工费	65.28	
3	其他项目费用合计	7.01	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3511.78	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	70867.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6058.67	
2.1	其中:安全文明施工费	2371.00	
3	其他项目费用合计	153.85	
4	建筑安装工程费=1+2+3	77079.65	

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程					428.84		
		分部分项工程				428.84	
	1.	第一章人工拆除工程				286.30	
1	011608002001	铲除涂料面 部位: 发电机房	m ²	40.90	7.00	286.30	
	4.	第四章渣土运输				142.54	
2	010103002001	施工垃圾清运 起步运距1km, 含消纳费	m ³	1.23	56.53	69.53	
3	桂010103003001	施工垃圾运输增(减) m ³ ·km 暂按增运14km计取, 结算据实调整	m ³ ·km	17.22	4.24	73.01	
		单价措施项目					
装饰装修工程					52063.46		
		分部分项工程				47550.36	
	10.	楼地面装饰工程				1976.37	
4	011101003001	细石混凝土保护层 1. 50厚C20细石混凝土面层 2. 部位: 发电机房地面	m ²	46.22	42.76	1976.37	
	13.	门窗工程				9051.87	
5	010802003001	甲级钢制防火门 含制作、运输、安装及小五金配件	m ²	11.76	559.73	6582.42	
6	桂010811001001	特殊五金防火锁	个	4	148.58	594.32	
7	桂010811001002	特殊五金闭门器	个	4	104.80	419.20	
8	桂010811001003	特殊五金顺位器	个	1	64.77	64.77	
9	桂010811001004	特殊五金防火绞链	副	12.00	115.93	1391.16	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				36522.12	
10	011406003001	2厚柔耐水腻子	m ²	716.12	19.88	14236.47	
11	011407001001	无机外墙涂料 1. 无机外墙涂料2遍 2. 保质期10年, 国产	m ²	716.12	31.12	22285.65	
		单价措施项目				4513.10	
	011701	脚手架工程				4106.75	
12	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	696.06	5.90	4106.75	
	011710	已完工程保护费				357.82	
13	桂011710001001	楼地面成品保护	m ²	177.14	2.02	357.82	
	011708	混凝土运输及泵送工程				48.53	
14	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	2.33	20.83	48.53	
给排水工程					15100.71		
		分部分项工程				15100.71	
	9.	B9 给排水、燃气工程				15100.71	

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	030109011001	潜水泵 名称: 集水坑潜水泵 参数: JYWQ80-40-15-1600-4 Q=40m³/h, H=15m, N=4.0kW/台	台	2	2103.82	4207.64	
16	031001001001	镀锌钢管 规格: DN100 连接方式: 沟槽连接	m	10.00	128.66	1286.60	
17	031001001002	镀锌钢管 规格: DN150 连接方式: 沟槽连接	m	25.00	183.12	4578.00	
18	030807002001	低压焊接阀门 闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	2	508.40	1016.80	
19	030807002002	低压焊接阀门 止回阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	2	829.83	1659.66	
20	030805001001	中压碳钢管件 同心异径管 DN100	个	2	295.31	590.62	
21	031003010001	软接头(软管) 可曲挠橡胶接头 DN100	个	2	358.13	716.26	
22	031001006001	塑料管 PVC-U塑料管 DN75	m	17.00	56.33	957.61	
23	桂031004023001	雨水斗 侧入式雨水斗 DN75	个	1	87.52	87.52	
		单价措施项目					
电气工程						3274.12	
		分部分项工程				3274.12	
4.		B4 电气设备安装工程				3274.12	
24	030404017001	潜水泵配电箱 AC, ps 安装方式: 底边距地1.5m明装 规格: 含元件、含配件 详配电系统图	台	1	1657.81	1657.81	
25	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC40	m	3.00	41.66	124.98	
26	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	4.50	27.12	122.04	
27	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径50mm 以内)	m	9.82	23.70	232.73	
28	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径32mm 以内)	m	8.43	19.00	160.17	
29	030408001001	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV- 5*6mm²	m	10.82	61.27	662.94	
30	030408001002	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV- 4*4mm²	m	8.29	31.22	258.81	
31	030411004001	阻燃型铜芯电线 ZR-BV-1.5mm² 1.敷设方式: 管内穿线	m	15.70	3.48	54.64	
		单价措施项目					
		合 计				70867.13	
		Σ人工费				16865.89	
		Σ材料费				41714.61	

表-08



扫描全能王 创建

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南宁市卫校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
拆除工程											
分部分项工程											
1.	第一章人工拆除工程										
1	011608002001	铲除涂料面 部位: 发电机房	m ²	40.90	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	0.4090	699.15	561.66			59.54	20.22	
4.	第四章渣土运输										
2	010103002001	施工垃圾清运 起步运距1km, 含消纳费	m ³	1.23	56.53	14.24	15.00	19.12	3.54	1.20	
	B-	垃圾消纳费	m ³	1.23	15.00		15.00				
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.0123	4152.90	1423.76		1912.49	353.64	120.11	
3	桂010103003001	施工垃圾运输增(减) m ³ ·km 暂按增运14km计取, 结算据实调整	m ³ ·km	17.22	4.24			3.41	0.36	0.12	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.1722	424.42			340.97	36.14	12.27	
装饰装修工程											
分部分项工程											
10.	楼地面装饰工程										
4	011101003001	细石混凝土保护层 1. 50厚C20细石混凝土面层 2. 部位: 发电机房地面	m ²	46.22	42.76	16.43	17.45		3.99	1.36	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm [预埋细石混凝土C20] [实际厚度=50]	100m ²	0.4622	4276.60	1643.06	1744.80		399.26	136.37	
13.	门窗工程										
5	010802003001	甲级钢制防火门 含制作、运输、安装及小五金配件	m ²	11.76	559.73	56.37	438.76		13.70	4.68	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市卫校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-13-12换	钢质防火门安装	100m'	0.1176	55972.49	5637.12	43876.09		1369.82	467.88	
6	桂010811001001	特殊五金防火锁	个	4	148.58	49.40	70.80		12.01	4.10	
	A-13-84	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.4	1485.70	493.99	708.00		120.04	41.00	
7	桂010811001002	特殊五金闭门器	个	4	104.80	24.46	63.72		5.94	2.03	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.4	1047.99	244.54	637.20		59.42	20.30	
8	桂010811001003	特殊五金顺位器	个	1	64.77	24.45	27.00		5.94	2.03	
	A-13-96	门特殊五金 顺位器	10个	0.1	647.74	244.54	270.00		59.42	20.30	
9	桂010811001004	特殊五金防火纹链	副	12.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火纹链	副	12.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
10	011406003001	2厚柔耐腻子	m'	716.12	19.88	10.43	4.41		2.53	0.87	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m'	7.1612	1988.61	1043.21	441.11		253.50	86.59	
11	011407001001	无机外墙涂料 1.无机外墙涂料2遍 2.保质期10年, 国产	m'	716.12	31.12		28.55				
	B-	无机外墙涂料	m	716.12	31.12		28.55				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
12	桂011701004001	内装修脚手架	m'	696.06	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m'	6.9606	589.36	377.50	9.23	2.12	113.13	38.72	
	011710	已完工程保护费									
13	桂011710001001	楼地面成品保护	m'	177.14	2.02	1.12	0.37		0.27	0.09	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 南宁市卫校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造改造项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-23-1	楼地面成品保护 编织布	100m ²	1.7714	202.58	112.18	37.10		27.26	9.31	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
14	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	2.33	20.83	3.78	6.09	7.52	1.28	0.44	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(预拌细石混凝土 C20) [泵车60M]	100m ³	0.0233	2083.62	377.86	609.32	752.57	127.74	44.09	
给排水工程											
分部分项工程											
9.		B9 给排水、燃气工程									
15	030109011001	潜水泵 名称: 集水坑潜水泵 参数: JYWQ80-40-15-1600-4 Q=40m ³ /h, H=15m, N=4.0kW/台	台	2	2103.82	260.98	1580.39		65.25	23.49	
	B1-0920	潜水泵 设备重量 (0.1t)	台	2	2103.82	260.98	1580.39		65.25	23.49	
16	031001001001	镀锌钢管 规格: DN100 连接方式: 沟槽连接	m	10.00	128.66	37.44	63.31	0.30	12.08	4.91	
	B9-0038	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径 (100mm以内)	10m	1.000	1286.58	374.41	633.15	2.97	120.76	49.06	
17	031001001002	镀锌钢管 规格: DN150 连接方式: 沟槽连接	m	25.00	183.12	45.52	101.59	0.28	14.66	5.95	
	B9-0040	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径 (150mm以内)	10m	2.500	1831.30	455.23	1015.95	2.80	146.57	59.54	
18	030807002001	低压焊接阀门 闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	2	508.40	87.00	315.91	16.80	33.22	13.49	
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	2	508.40	87.00	315.91	16.80	33.22	13.49	


表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市卫校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
19	030807002002	低压焊接阀门 止回阀 DN100 连接方式:法兰连接	个	2	829.83	87.00	610.80	16.80	33.22	13.49		
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	2	829.83	87.00	610.80	16.80	33.22	13.49		
20	030805001001	中压碳钢管件 同心异径管 DN100	个	2	295.31	87.00	120.42	16.80	33.22	13.49		
	B9-0412	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	2	295.31	87.00	120.42	16.80	33.22	13.49		
21	031003010001	软接头(软管) 可挠挠橡胶接头 DN100	个	2	358.13	86.27	179.11	16.80	32.98	13.40		
	B9-0522	可挠挠橡胶接头安装 可挠挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内)	个	2	358.13	86.27	179.11	16.80	32.98	13.40		
22	031001006001	塑料管 PVC-U塑料管 DN75	m	17.00	56.33	25.68	14.37	0.05	8.23	3.35		
	B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	1.700	563.26	256.81	143.65	0.50	82.34	33.45		
23	桂031004023001	雨水斗 侧入式雨水斗 DN75	个	1	87.52	44.95	15.12		14.38	5.84		
		给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内(水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.1	875.22	449.51	151.16		143.84	58.44		
电气工程												
		分部分项工程										
4.		B4 电气设备安装工程										
24	030404017001	潜水泵配电箱 AC.ps 安装方式: 底边距地1.5m明装 规格:含元件、含配件 详配电系统图	台	1	1657.81	147.11	1280.37	18.79	53.09	21.57		
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1657.81	147.11	1280.37	18.79	53.09	21.57		
25	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC40	m	3.00	41.66	13.40	18.56	0.16	4.34	1.76		



工程量清单综合单价分析表

工程名称:南宁市卫学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1384	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤40mm)	100m	0.0300	4167.17	1340.45	1856.33	15.94	434.04	176.33	
26	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	4.50	27.12	8.72	12.08	0.11	2.82	1.15	
	B4-1382	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	0.0450	2711.67	872.05	1207.69	10.76	282.50	114.77	
27	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径50mm以内)	m	9.82	23.70	11.99	3.92	0.30	3.93	1.60	
	B4-2034	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤50mm)	10m	0.982	135.08	77.19	9.58	1.67	25.24	10.25	
	B4-2046	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤50mm) [水泥砂浆 1:3]	10m	0.982	101.80	42.68	29.62	1.30	14.07	5.72	
28	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径32mm以内)	m	8.43	19.00	9.44	3.35	0.27	3.11	1.26	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	0.843	110.62	61.75	9.54	1.67	20.29	8.24	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) [水泥砂浆 1:3]	10m	0.843	79.32	32.69	23.91	1.01	10.78	4.38	
29	030408001001	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV-5*6mm ²	m	10.82	61.27	4.73	49.06	0.20	1.58	0.64	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.1082	6126.65	472.80	4906.19	20.02	157.70	64.07	
30	030408001002	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV-4*4mm ²	m	8.29	31.22	3.64	23.15	0.15	1.21	0.49	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.0829	3122.85	363.69	2315.32	15.40	121.31	49.28	
31	030411004001	阻燃型铜芯电线 ZR-BV-1.5mm ² 1.敷设方式:管内穿线	m	15.70	3.48	0.69	2.19		0.22	0.09	
	B4-1477	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m单线	0.1570	349.29	69.38	219.85		22.20	9.02	

表一-09



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统
升级改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除工程		1.02	
一	2024拆除工程一般计税法	1.02	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.02	分部分项工程费及措施项目费
装饰装修工程		113.84	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	113.84	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	113.84	分部分项工程费及措施项目费
给排水工程		31.98	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	31.98	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	31.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
电气工程		7.01	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	7.01	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	7.01	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
合 计		153.85	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



主要材料及价格表

工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	3726.605	1.00
3	002401000	建筑装饰人工	元	13137.626	1.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.171	4.60
6	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg	0.200	4.09
7	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.108	10.51
8	020101002	橡胶板 2mm	m'	0.016	11.15
9	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	2.800	16.26
10	022705003	棉丝	kg	0.360	23.01
11	022705004	棉纱头	kg	2.334	7.03
12	022706010	破布	kg	0.287	1.77
13	023101002	尼龙编织布	m'	61.999	1.06
14	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	9.180	0.28
15	030126062	螺栓 M16×50~80	套	131.840	1.24
16	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	2.100	1.12
17	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	1.14
18	030156026	膨胀螺栓 M12	套	0.537	1.58
19	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	49.392	1.64
20	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	6.180	0.27
21	030311004	防火铰链	副	12.000	13.27
22	030312001	闭门器(明装)	套	4.000	63.72
23	030312007	顺位器	套	1.000	27.00
24	030316014	L型执手插锁	把	4.000	70.80
25	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.009	26.37
26	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.199	3.16
27	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	4.720	5.93
28	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.070	66.37
29	031321003	焊锡	kg	0.024	61.95
30	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.002	47.79
31	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.100	1.68
32	031345001	钢锯条	根	3.359	0.33
33	031345007	钢刮片	片	0.803	11.95
34	031347001	砂纸	张	3.000	0.44
35	031347003	水砂纸	张	28.645	0.55
36	031347004	铁砂布	张	1.990	2.47
37	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.055	418.58



主要材料及价格表

工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	8.500	0.42
39	040301001	砂(综合)	m ³	0.179	166.99
40	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.047	251.34
41	110305001.1	甲级钢质防火门(成品)	m ²	11.554	438.05
42	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	10.62
43	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.010	15.93
44	130311005	耐水腻子	kg	1421.140	2.21
45	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.011	7.65
46	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	0.508	8.27
47	130705002	铅油	kg	0.900	7.76
48	133504001	防水粉	kg	0.046	2.92
49	140101001	清油	kg	0.120	9.91
50	140301004	国V汽油 92#	kg	0.173	7.94
51	140303001	煤油	kg	0.600	2.83
52	140702001	机油(综合)	kg	0.400	5.31
53	140717001	黄油	kg	0.160	4.42
54	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.410	17.70
55	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.005	7.52
56	143309001	丙酮	kg	0.476	9.73
57	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	1.887	16.13
58	143906001	氧气	m ³	5.485	3.98
59	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.323	13.58
60	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.100	7.96
61	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.039	7.35
62	172513000	塑料软管	kg	0.150	10.62
63	181510003	钢制管箍 DN25	个	0.742	1.82
64	181510005	钢制管箍 DN40	个	0.494	3.72
65	182501007	塑料管卡 de75	个	5.372	2.15
66	182511000	接地卡子(综合)	个	3.630	1.42
67	182529009	U型管卡子DN100	个	3.330	2.04
68	182529011	U型管卡子DN150	个	8.325	3.36
69	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副	8.000	78.23
70	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.850	0.97
71	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	0.473	2.01
72	290628002	塑料护口 15~20	个	6.180	0.12
73	290631007	电缆吊挂 3×50	套	1.589	2.65
74	292702006	尼龙扎带(综合)	个	1.046	0.18



主要材料及价格表

工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	340702001	防尘面罩	套	0.182	22.12
76	340703001	护目镜	套	0.182	14.87
77	341101001	水	m ³	8.104	3.59
78	341103001	电	kW·h	1.347	0.59
79	341301011	标志牌 塑料扁形	个	1.341	0.13
80	341508001	其他材料费	元	8.222	0.90
81	341508006	其他材料费	元	23.387	0.90
82	350104002	复合木模板面板	m ²	0.261	28.32
83	350305001	金属脚手架底座	个	1.065	4.51
84	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²	0.411	10.62
85	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副	1.218	10.62
86	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²	0.550	15.93
87	350310003	连接棒	个	1.065	7.43
88	350907004	门式钢管架	m ²	1.246	18.58
89	351101001	钢凿	个	0.273	2.30
90	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.72
91	B-C.1	无机外墙涂料 材料费	m	716.120	28.55
92	B-C.1	垃圾消纳费 材料费	m ³	1.230	15.00
93		◆商品砼◆			
94	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³	2.369	345.22
95		◆配合比◆			
96	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.018	411.58
97	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	0.110	377.26
98	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³	0.002	480.30
99		◆主材◆			
100	170014000.1	镀锌钢管 DN100	m	10.100	52.92
101	170014000.2	镀锌钢管 DN150	m	25.250	86.50
102	172500000.1	PVC-U塑料管 DN75	m	16.371	12.20
103	180002000.1	沟槽管件	个	14.700	5.00
104	180003000.1	沟槽卡箍	套	11.350	17.02
105	180003000.2	沟槽卡箍	套	5.400	11.04
106	180904000	承插塑料管件	个	17.306	
107	194110000.1	闸阀DN100	个	2.000	204.42
108	194110000.2	止回阀 DN100	个	2.000	499.31
109	194110000.3	同心异径管 DN100	个	2.000	8.93
110	213331000.1	侧入式雨水斗 DN75	个	1.000	6.22
111	550117001.1	潜水泵配电箱 AC, ps	台	1.000	1250.00



主要材料及价格表

工程名称:南宁市卫生学校相思湖校区学生公寓C3地下室排水系统升级改造项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	Z170303000.3	镀锌钢管 SC25	m	4.635	10.55
113	Z170303000.4	镀锌钢管 SC40	m	3.090	16.53
114	Z182105000.1	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2.000	68.02
115	Z280301000.1	阻燃型铜芯电线 ZR-BV-1.5mm ²	m	16.956	1.87
116	Z281100000.1	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV-4*4mm ²	m	8.373	22.60
117	Z281100000.2	阻燃型铜芯全塑电力电缆 ZRVV-0.6/1kV-5*6mm ²	m	10.928	48.15
118		◆设备◆			
119	B-S.1	潜水泵 设备重量(0.1t) 设备费	元	2.000	1577.00
120		◆机械台班组成◆			
121	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1.753	1.00
122	002401001	机械台班人工费	元	48.593	1.00
123	140301004	汽油92#	kg	4.398	7.94
124	140304001	轻柴油0#	kg	0.921	6.61
125	341103001	电	kW·h	195.698	0.59
126	994701004	折旧费	元	14.721	1.00
127	994701005	检修费	元	2.689	1.00
128	994701006	维护费	元	10.457	1.00
129	994701007	安拆费及场外运费	元	0.493	1.00
130	994701007	安拆及场外运输费	元	21.172	1.00
131	994701008	其他费	元	2.205	1.00
132		◆机械◆			
133	341509003	其他机械费	元	6.210	0.90
134	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.611	30.80
135	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.200	12.74
136	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班	0.012	1394.04
137	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.028	529.62
138	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	0.151	542.09
139	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班	0.183	7.73
140	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班	0.049	9.72
141	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	0.007	74.02
142	991930001	滚槽机	台班	0.170	18.00
143	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.060	27.00
144	992314001	角向磨光机	台班	0.401	7.58
145	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	2.160	62.23
146	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	0.060	21.24
147	994508001	电锤 功率520W	台班	0.200	4.21
148	994701001	其他机械费	元	0.356	0.90



